KOSZTORYS SZACUNKOWY

	JEDNOSTKA	CENA	ILOŚĆ		WARTOŚĆ [netto]	
			WARIANT I skrzyżowanie	WARIANT II rondo	WARIANT I skrzyżowanie	WARIANT II rondo
					4 883 954 zł	5 217 891 zł
WYKUP DZIAŁEK						
Powierzchnia zajętych działek prywatnych - pod skrzyżowanie	m^2		780,0	1295,0		
Powierzchnia zajętych działek prywatnych - pod chodnik			165,0			
ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY, NASYPY, HUMUSOWANIE)						
[ROBOTY ZIEMNE] RAZEM					**212 588 zł**	**182 564 zł**
WYCINKA DRZEW, ROBOTY ROZBIÓRKOWE (PODBUDOWA), FREZOWANIE						
[WYCINKA, ROZBIÓRKA, FREZOWANIE] RAZEM					**182 472 zł**	**194 474 zł**
JEZDNIA I PIERŚCIEŃ WYSPY						
Nawierzchnia jezdni w Garlicy Duchownej (pełna konstrukcja 100cm - KR3, G4)	m^2	**349,99 zł**	1825,0	2065,0	638 732 zł	722 729 zł
warstwa ścieralna z SMA 4cm		36,13 zł				
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5cm		41,45 zł				
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 7cm		49,12 zł				
warstwa podbudowy zasadniczej z miesz. niezw. z krusz. C90/3 20cm		60,16 zł				
warstwa podbudowy pomocniczej z miesz. niezw. o CBR>60% 24cm		62,37 zł				
warstwa ulepszonego podłoża z miesz. niezw. lub z gruntu niewysadz. 40cm		100,76 zł				
Nawierzchnia jezdni DP w Woli Zachariaszowskiej (wymiana warstwy ścier. 4cm)	m^2	**36,13 zł**	995,0		35 949 zł	
warstwa ścieralna z mieszanki SMA 4cm		36,13 zł				
Nawierzchnia pierścienia z kostki kamiennej	m^2	**512,14 zł**	X	88,0	X	45 068 zł
warstwa ścieralna z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej		190,70 zł				
podbudowa zasadnicza z chudego betonu		98,15 zł				
warstwa podbudowy zasadniczej z miesz. niezw. z krusz. C90/3 20cm		60,16 zł				
warstwa podbudowy pomocniczej z miesz. niezw. o CBR>60% 24cm		62,37 zł				
warstwa ulepszonego podłoża z miesz. niezw. lub z gruntu niewysadz. 40cm		100,76 zł				
[JEZDNIA I PIERŚCIEŃ WYSPY] RAZEM					**742 149 zł**	**884 122 zł**
CHODNIK I ZJAZDY						
Nawierzchnia chodnika w obrębie skrzyżowania	m^2	**227,31 zł**	555,0	645,0	126 157 zł	146 615 zł
Nawierzchnia chodnika poza skrzyżowaniem			650,0		147 752 zł	
kostka szara 6cm		121,59 zł				
podbudowa z kruszywa 20cm, pospółka, w. górna 20cm		52,94 zł				
podbudowa z kruszywa 20cm, tłuczeń, w. dolna 20cm		52,78 zł				
Nawierzchnia zjazdów z kruszywa (z jezdni dodatkowej)	m^2	**52,94 zł**	157,5	180,0	8 338 zł	9 529 zł
[CHODNIK I ZJAZDY] RAZEM					**310 471 zł**	**334 285 zł**
JEZDNIA DODATKOWA						
Nawierzchnia jezdni dodatkowej (pełna konstrukcja - KR1, G4)	m^2	**298,49 zł**	280,0	335,0	83 577 zł	99 994 zł
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm		36,13 zł				
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 5cm		41,45 zł				
warstwa podbudowy zasadniczej z miesz. niezw. z krusz. C90/3 20cm		60,16 zł				
warstwa ulepszonego podłoża z miesz. niezw. lub z gruntu niewysadz. 65cm		160,75 zł				
[JEZDNIA DODATKOWA] RAZEM					**83 577 zł**	**99 994 zł**
POBOCZA						
[POBOCZA] RAZEM					**3 925 zł**	**4 529 zł**
PREFABRYKATY (KRAWĘŻNIKI, KORYTKA, PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI)						
[PREFABRYKATY] RAZEM					**211 321 zł**	**245 973 zł**
KANALIZACJA DESZCZOWA						
[KANALIZACJA DESZCZOWA] RAZEM					**772 200,00 zł**	**772 200,00 zł**
OŚWIETLENIE ULICZNE						
Doświetlenie przejść dla pieszych i skrzyżowania	zestaw	30 000,00 zł	2	5	60 000 zł	150 000 zł
[OŚWIETLENIE ULICZNE] RAZEM					**60 000 zł**	**150 000 zł**
PRZEBUDOWA SIECI						
Przebudowa sieci elektroenergetycznej (2 słupy + linia)	szt.	50 000,00 zł	1		50 000 zł	50 000 zł
Przebudowa sieci teletechnicznej (1 słup + linia)	szt.	10 000,00 zł	1		10 000 zł	10 000 zł
Przebudowa gazociągu	m	350,00 zł	80,0	95,0	28 000 zł	33 250 zł
Przebudowa wodociągu	m	850,00 zł	35,0	40,0	29 750 zł	34 000 zł
[PRZEBUDOWA SIECI] RAZEM					**117 750 zł**	**127 250 zł**
OBIEKTY INŻYNIERSKIE						
Obiekt mostowy nad potokiem Garliczka	szt.	2 100 000,00 zł	1		2 100 000 zł	
Przepust pod drogą gminną	m	3 500,00 zł	25,0	35,0	87 500 zł	122 500 zł
[OBIEKTY INŻYNIERSKIE] RAZEM					**2 187 500 zł**	**2 222 500 zł**